Table 10.2 Total Conductor Removal Costs (Using Casing Jacks)

Platform	Water Depth	Conductor Count	Conductor Lengths (ft)	Total Conductor Lengths (ft)	Total Removal Cost w/ Casing Jacks
A	188	55	268	14,740	**$4,461,149**
B	190	56	270	15,120	**$4,567,877**
C	192	37	272	10,064	**$3,127,066**
Edith	161	29	241	6,989	**$2,186,159**
Ellen	265	64	345	22,080	**$6,378,165**
Elly	255	0	0	0	-
Eureka	700	60	780	46,800	**$12,622,709**
Gail	739	29	819	23,751	**$6,566,624**
Gilda	205	62	285	17,670	**$5,338,098**
Gina	95	12	175	2,100	**$819,314**
Grace	318	38	398	15,124	**$4,466,019**
Habitat	290	21	370	7,770	**$2,403,884**
Harmony	1,198	54	1,278	69,012	**$18,874,783**
Harvest	675	25	755	18,875	**$5,319,490**
Henry	173	24	253	6,072	**$1,965,108**
Heritage	1,075	49	1,155	56,595	**$15,542,468**
Hermosa	603	29	683	19,807	**$5,605,618**
Hidalgo	430	14	510	7,140	**$2,188,946**
Hillhouse	190	50	272	13,600	**$4,169,988**
Hogan	154	39	234	9,126	**$2,906,310**
Hondo	842	28	922	25,816	**$7,252,563**
Houchin	163	35	243	8,505	**$2,706,725**
Irene	242	28	322	9,016	**$2,807,010**
Totals	-	**838**	-	**425,772**	**$122,276,073**

ED_006450_00003293-00001